

# 关于雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公室 改造提升项目工程量清单变更情况说明

致各响应人：

在竞争性谈判过程中，经业主方对竞争性谈判文件的核实校对，发现工程量清单中存在如下漏项（建筑漏水修补、中央空调改造、消防工程改造），现发出更正后的工程量清单，谈判后最终报价合计不超过最高限价，工程量清单中 1—34 项报价合计不得超过首次报价。

采购人：雅安市交通建设（集团）有限责任公司

2019年11月18日





# 关于雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公室 改造提升项目工程量清单变更情况说明

致评审小组：

在竞争性谈判过程中，经业主方对竞争性谈判文件的核实校对，发现工程量清单中存在如下漏项（建筑漏水修补、中央空调改造、消防工程改造），现发出更正后的工程量清单，谈判后最终报价合计不超过最高限价，工程量清单中 1—34 项报价合计不得超过首次报价。

采购人：雅安市交通建设（集团）有限责任公司

2019年11月18日





## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称              | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |    |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|----|----|
|    |                   |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 一  | 土建工程              |   |      |        |       |    |    |
|    | B栋                |   |      |        |       |    |    |
| 1  | 140厚轻钢龙骨石膏板隔墙（隔音） | 1. 墙体类型：140厚轻钢龙骨石膏板隔墙（隔音）<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：100系列隔墙龙骨@400中填隔音棉<br>3. 基层材料种类、规格：木工板9mm厚，面刷防火涂料两边<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：2400mm×1200mm×9.5mm厚纸面石膏板<br>5. 压条材料种类、规格：详设计图<br>6. 油漆品种、刷油遍数：9mm木工板刷防火涂料、装饰面层刮成品腻子三遍、乳胶漆3遍 | m2   | 144.93 |       |    |    |
| 2  | 墙面乳胶漆             | 1. 基层类型：墙面一般抹灰面<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍   | m2   | 281.75 |       |    |    |
| 3  | 开门洞M1521          | 1. 开门洞M1521，门洞采用L50*4角钢门过梁加固。<br>2. 建渣外运，响应人自行考虑到清单价内   | 个    | 1      |       |    |    |
| 4  | 多层实木门M1521        | 1. 门代号及洞口尺寸：成品多层实木门带门套 M1521；<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计；<br>3. 含门锁、门碰珠、闭门器等五金件。   | 樘    | 1      |       |    |    |
| 5  | 多层实木门M1021        | 1. 门代号及洞口尺寸：成品多层实木门带门套 M1021；<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计；<br>3. 含门锁、门碰珠等五金件。   | 樘    | 4      |       |    |    |
| 6  | 黑色瓷砖踢脚线           | 1. 踢脚线高度：100mm<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计<br>3. 粘结层厚度、材料种类：详设计<br>4. 面层材料品种、规格：黑色瓷砖踢脚线<br>5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝   | m    | 98.04  |       |    |    |

## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名称：

雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称              | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |    |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|----|----|
|    |                   |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 7  | 地面砖 800×800       | 1.找平层材料种类、厚度：<br>1:2.5水泥砂浆20mm厚<br>2.结合层厚度、砂浆配合比：<br>详设计<br>3.防水层材料种类、厚度：详设计<br>4.面层材料品种、规格：彩釉砖800×800<br>5.嵌缝材料种类：白水泥浆<br>6.敷设部位：项目协调部   | m2   | 29.49  |       |    |    |
| 8  | 墙面修补              | 1.B栋1层、2层。拆除门洞局部修补水泥砂浆抹灰，满刮腻子一遍，找补两遍；乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。  | m2   | 5.3    |       |    |    |
|    | A栋                |   |      |        |       |    |    |
| 9  | 140厚轻钢龙骨石膏板隔墙（隔音） | 1.墙体类型：140厚轻钢龙骨石膏板隔墙（隔音）<br>2.龙骨材料种类、规格、中距：100系列隔墙龙骨@400中填隔音棉<br>3.基层材料种类、规格：木工板9mm厚，面刷防火涂料两边<br>4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：2400mm×1200mm×9.5mm厚纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格：详设计图<br>6.油漆品种、刷油遍数：9mm木工板刷防火涂料、装饰面层刮成品腻子三遍、乳胶漆3遍 | m2   | 299.95 |       |    |    |
| 10 | 砖砌体拆除             | 1.结构形式：200厚砖墙<br>2.强度：加气混凝土砌块<br>3.建渣外运：响应人自行考虑   | m3   | 23.4   |       |    |    |
| 11 | 开门洞M1521          | 1.开门洞M1521，门洞采用L50*4角钢门过梁加固。<br>2.建渣外运，响应人自行考虑到清单价内   | 个    | 1      |       |    |    |
| 12 | 开门洞M1021          | 1.开门洞M1021，门洞采用L50*4角钢门过梁加固。<br>2.建渣外运，响应人自行考虑到清单价内   | 个    | 5      |       |    |    |
| 13 | 开门洞MD0921         | 1.新增设门洞MD0921，门洞采用L50*4角钢门过梁加固。<br>2.建渣外运，响应人自行考虑到清单价内  | 个    | 1      |       |    |    |



## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名称：

雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称            | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |    |
|----|-----------------|--|----------------|---------|-------|----|----|
|    |                 |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 14 | 开窗洞 1.5m高，2.0m宽 | 1. 洞口高1.5m，2.0m宽，洞口采用L50*4角钢门过梁加固。<br>2. 建渣外运，响应人自行考虑  | 个              | 2       |       |    |    |
| 15 | 多层实木门M1021      | 1. 门代号及洞口尺寸：成品多层实木门带门套 M1021；<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计；<br>3. 含门锁、门碰珠等五金件。  | 樘              | 9       |       |    |    |
| 16 | 多层实木门M1521      | 1. 门代号及洞口尺寸：成品多层实木门带门套 M1521；<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计；<br>3. 含门锁、门碰珠、闭门器等五金件。  | 樘              | 2       |       |    |    |
| 17 | 多孔砖砌墙体200厚      | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖、115mm×115mm×200mm<br>2. 墙体类型：封门洞<br>3. 墙体厚度：200mm（或一砖）<br>4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆  | m <sup>3</sup> | 6.67    |       |    |    |
| 18 | 墙面一般抹灰          | 1. 砖墙面<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：详设计  | m <sup>2</sup> | 69      |       |    |    |
| 19 | 块料墙面            | 2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计<br>3. 贴结层厚度、材料种类：1：2.5水泥砂浆粘接层<br>4. 挂贴方式：粘贴<br>6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙瓷砖300mm×600mm<br>7. 缝宽、嵌缝材料种类：好亦特勾缝剂勾缝、缝宽5mm<br>9. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 | m <sup>2</sup> | 144.92  |       |    |    |
| 20 | 吊顶拆除            | 1. 拆除的基层类型：拆除原有矿棉板面层<br>2. 龙骨及饰面种类：T型轻钢龙骨<br>3. 建渣运距：响应人自行考虑   | m <sup>2</sup> | 1058.66 |       |    |    |

雅安市交通建设（集团）有限责任公司

## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |    |
|----|---------|---|------|--------|-------|----|----|
|    |         |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 21 | 墙面乳胶漆   | 1. 基层类型：墙面一般抹灰面<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍   | m2   | 485.08 |       |    |    |
| 22 | 墙面石膏板造型 | 1. 墙体类型：墙面石膏板造型<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：填充隔音棉50mm厚<br>3. 基层材料种类、规格：木工板9mm厚加固<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：2400mm×1200mm×9.5mm厚纸面石膏板<br>5. 压条材料种类、规格：详设计图<br>6. 油漆品种、刷油遍数：详设计图 | m2   | 22     |       |    |    |
| 23 | 铝扣板吊顶   | 1. 吊顶形式：铝合金扣板吊顶，平面<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计图<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600mm×600mm×1.2mm厚成品铝扣板  | m2   | 102.03 |       |    |    |
| 24 | 黑色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度：100mm<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计<br>3. 粘结层厚度、材料种类：详设计<br>4. 面层材料品种、规格：黑色瓷砖踢脚线<br>5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝   | m    | 278.2  |       |    |    |



## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称：雅安市交通建设(集团)有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |    |
|----|-------------|---|----------------|--------|-------|----|----|
|    |             |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 25 | 轻钢龙骨石膏板平顶   | 1. 吊顶形式：50系列型轻钢龙骨吊顶，平面<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定。50主龙骨@900mm，50副龙骨@300mm×600mm。<br>3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm纸面石膏板，用镀锌螺丝与覆面龙骨固定<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮腻子两遍，找补一遍，刷白色乳胶漆底漆一遍、面漆两遍<br>5. 嵌缝材料种类：纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸               | m <sup>2</sup> | 697.64 |       |    |    |
| 26 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶 | 1. 吊顶形式：50型轻钢龙骨造型吊顶；12mm细木工板（刷防火涂料）。<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定。50主龙骨@900mm，50副龙骨@300mm×600mm。<br>3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm纸面石膏板，用镀锌螺丝与覆面龙骨固定<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮腻子两遍，找补一遍，刷白色乳胶漆底漆一遍、面漆两遍<br>5. 嵌缝材料种类：纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸 | m <sup>2</sup> | 206.9  |       |    |    |
| 27 | 灯膜造型        | 1. 灯带型式、尺寸：透光灯膜、LED灯片<br>2. 格栅片材料品种、规格：透光灯膜   | m <sup>2</sup> | 54.17  |       |    |    |
| 28 | 窗帘盒         | 1. 窗帘盒材质：12mm细木工板（刷防火涂料）<br>2. 防护材料种类：详设计图<br>3. 油漆种类、刷漆遍数：详设计图   | m              | 104.3  |       |    |    |

## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称：雅安市交通建设(集团)有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |    |
|----|-------------|---|----------------|--------|-------|----|----|
|    |             |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 29 | 墙布          | 1. 纸面石膏板<br>2. 面层界面剂处理<br>3. 满刮腻子2道打磨<br>4. 封闭底涂料一道（再找平、打磨）<br>5. 墙布基膜一遍<br>6. 墙布饰面<br>7. Q100竖向龙骨<br>8. 穿心龙骨                                     | m <sup>2</sup> | 393.5  |       |    |    |
| 30 | 拉丝玫瑰金不锈钢条   | 1. 基层类型：详设计图<br>2. 线条材料品种、规格、颜色：10mm*10mm*10mm*1mmU型<br>拉丝玫瑰金不锈钢条   | m              | 77.2   |       |    |    |
| 31 | 拉丝玫瑰金不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度：100mm<br>2. 基层材料种类、规格：<br>1. 2mm厚拉丝玫瑰金不锈钢踢脚线<br>3. 防护材料种类：详设计图<br>4. 面层材料品种、规格、品牌：详设计图   | m              | 170.02 |       |    |    |
| 32 | 原有建渣回填      | 1. 土质要求：建渣<br>2. 密实度要求：按规范要求，夯填<br>3. 运距：响应人自行考虑  | m <sup>3</sup> | 18.73  |       |    |    |
| 33 | 地面找平层       | 1. 面层厚度、砂浆配合比：在回填材料上做100mm厚1:3水泥砂浆  | m <sup>2</sup> | 125    |       |    |    |
| 34 | 木地板         | 1. 找平层、粘结层厚度、材料种类、砂浆配合比：详设计图<br>2. 面层材料品种、规格、品牌：1200mm*140mm*12mm厚强化木地板   | m <sup>2</sup> | 23.52  |       |    |    |
| 35 | 厨房防滑地砖      | 1. 防滑地砖600*600<br>2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>3. 1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水<br>4. 30厚C20细石混凝土找平层<br>5. 原建筑钢筋混凝土楼板   | m <sup>2</sup> | 105.98 |       |    |    |
| 36 | 包消防立管       | 1. 墙体类型：木龙骨基层<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计图<br>3. 基层材料种类、规格：详设计图<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm厚纸面石膏板<br>5. 压条材料种类、规格：详设计图<br>6. 油漆品种、刷油遍数：装饰面层刮腻子三遍、刷封闭底漆 | m <sup>2</sup> | 15.02  |       |    |    |



## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称                            | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |    |
|----|---------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|----|
|    |                                 |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 37 | 砖砌排水沟                           | 1. 砖砌排水沟二次防水完成后防水保护<br>2. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层<br>3. 防水层（1.5mm）<br>4. 30厚1:3水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑钢筋混凝土<br>6. PVC防滑格栅300宽<br>7. 箱按砖砌排水沟进行修 | m              | 13.68   |       |    |    |
| 38 | 修复地面瓷砖                          | 1. 拆除损坏地面瓷砖进行修   | m <sup>2</sup> | 5.01    |       |    |    |
| 39 | 墙面修补                            | 1. A栋2层、3层、4层。拆除洞口局部修补水泥砂浆抹灰，满刮腻子一遍，找补两遍；乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。   | m <sup>2</sup> | 11.62   |       |    |    |
| 二  | 电气设备安装工程                        |  |                |         |       |    |    |
| 1  | PVC20穿线管                        | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:PVC管<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式及部位:明暗配综合考虑<br>5. 接地要求:详设计<br>6. 含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等<br>7. 其他详设计及满足规范要求            | m              | 987.445 |       |    |    |
| 2  | 电气配线 ZR-BV-3*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内<br>3. 配线型号、规格：ZR-BV-3*2.5mm <sup>2</sup>  | m              | 1266.9  |       |    |    |
| 3  | 电气配线 ZR-BV-3*4mm <sup>2</sup>   | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内<br>3. 配线型号、规格：ZR-BV-3*4mm <sup>2</sup>  | m              | 1291.5  |       |    |    |
| 4  | 电气配线 ZR-BV-3*10mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内<br>3. 配线型号、规格：ZR-BV-3*10mm <sup>2</sup>   | m              | 240     |       |    |    |
| 5  | 电气配线 ZR-BV-4*6mm <sup>2</sup>   | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内<br>3. 配线型号、规格：ZR-BV-4*6mm <sup>2</sup>  | m              | 142.8   |       |    |    |
| 6  | 电气配线 ZR-BV-4*10mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内<br>3. 配线型号、规格：ZR-BV-4*10mm <sup>2</sup>   | m              | 75.78   |       |    |    |
| 7  | 电力电缆 0.6/1 ZR-YJV22 4×150+1×70  | 1. 电力电缆 0.6/1 ZR-YJV22 4×150+1×70<br>2. 敷设在桥架内   | m              | 80      |       |    |    |

## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名称：

雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |    |
|----|-------------|---|------|------|-------|----|----|
|    |             |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 8  | 250*150金属桥架 | 1.名称 金属桥架<br>2.型号<br>3.规格 250*150<br>4.含吊杆、支架、盖板、螺丝、连接线等等所有桥架配件、附件。 | m    | 49.2 |       |    |    |
| 9  | 照明配电箱       | 照明配电箱，参数详见施工图包含等等所有配件、附件。   | 台    | 3    |       |    |    |
| 10 | 厨房设备配电箱     | 厨房设备配电箱，配电箱参数详见图纸包含等等所有配件、附件。                                       | 台    | 1    |       |    |    |
| 11 | 筒灯9W        | 1.名称 筒灯LED<br>2.规格/型号：9W<br>3.安装形式；明装吊线                             | 个    | 345  |       |    |    |
| 12 | 射灯5W        | 1.名称 射灯LED<br>2.规格/型号：5W<br>3.安装形式；明装吊线                             | 个    | 27   |       |    |    |
| 13 | 餐厅吊灯        | 1.餐厅吊灯  | 套    | 5    |       |    |    |
| 14 | 方形灯         | 1.方形灯   | 个    | 19   |       |    |    |
| 15 | 厨房五孔插座      | 1.厨房五孔插座<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。  | 个    | 14   |       |    |    |
| 16 | 厨房三孔插座      | 1.厨房三孔插座<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。  | 个    | 4    |       |    |    |
| 17 | 一般插座        | 1.一般插座<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。  | 个    | 121  |       |    |    |
| 18 | 三极开关        | 1.照明开关单控三联<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。                                      | 个    | 5    |       |    |    |
| 19 | 一极开关        | 1.照明开关单控单联<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。                                      | 个    | 22   |       |    |    |
| 20 | 二极开关        | 1.二极开关<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。  | 个    | 3    |       |    |    |
| 21 | 地插          | 1.地插<br>2.包含接线盒等等相关配件附件。  | 个    | 25   |       |    |    |
| 22 | LED灯带       | 1.LED灯带，吊顶内暗设<br>2.包含等等相关配件附件。                                      | m    | 97   |       |    |    |
| 23 | 电热水器        | 1.电热水器60升<br>2.包含，支架、角阀、软管、等等所需一切辅材、配件。                             | 台    | 1    |       |    |    |
| 24 | 花洒          | 1.花洒<br>2.材质：金属<br>3.包含等等相关配件附件。                                    | 套    | 1    |       |    |    |
| 三  | 给排水、采暖、燃气工程 |   |      |      |       |    |    |



## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称： 雅安市交通建设（集团）有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号 | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |    |
|----|--------------|--|------|-------|-------|----|----|
|    |              |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 25 | PPR给水管DN30   | 1. 安装部位 厨房<br>2. 介质<br>3. 材质、规格 PPR给水管DN30<br>4. 连接形式 粘接<br>5. 阻燃圈设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求<br><br>7. 警示带形式<br>8. 包含接头、堵头、三通等等     | m    | 32.23 |       |    |    |
| 26 | PPR给水热水管DN30 | 1. 安装部位 厨房<br>2. 介质<br>3. 材质、规格 PPR给水热水管DN30<br>4. 连接形式 热熔连接<br>5. 阻燃圈设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求<br><br>7. 警示带形式<br>8. 包含接头、堵头、三通等等 | m    | 11.6  |       |    |    |
| 27 | DN50PVC排水管   | 1. 安装部位 厨房<br>2. 介质<br>3. 材质、规格 DN50PVC排水管<br>4. 连接形式 粘接<br>5. 阻燃圈设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求<br><br>7. 警示带形式<br>8. 包含接头、堵头、三通等等     | m    | 6.95  |       |    |    |
| 28 | 冷热龙头         | 1. 规格<br>2. 连接形式<br>3. 包含接头、堵头、三通等等<br>相关配件附件，成套安装。  | 个    | 6     |       |    |    |
| 29 | 水龙头          | 1. 规格：详设计<br>2. 连接形式：详设计<br>3. 包含接头、堵头、三通等等<br>相关配件附件，成套安装。  | 个    | 8     |       |    |    |
| 30 | 优质三角阀        | 1. 设备进水，每个头子分别安装优质三角阀，<br>2. 靠墙离地高度400mm DN32<br>3. 包含接头、堵头、三通等等<br>相关配件附件，成套安装。   | 个    | 20    |       |    |    |
| 31 | 隔油池          | 1. 土方开挖，回填<br>2. 排水管DN200，暂估20米<br>3. 埋置隔油池：1000*600*400<br>不锈钢成品隔油池<br>4. 包含接头、堵头、三通、排水管、不锈钢成品隔油池等等<br>相关配件附件，成套安装。             | 个    | 1     |       |    |    |
| 四  | 建筑智能化工程      |  |      |       |       |    |    |



## 分部分项工程量清单与计价表（变更后）

工程名

称：雅安市交通建设(集团)有限责任公司办公楼改造提升项目

标段：

| 序号  | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |    |
|---|--------|---|------|-----|-------|----|----|
|   |        |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 备注 |
| 32  | 超五类网线  | 1.名称<br>2.规格 超五类<br>3.线缆对数 4对<br>4.敷设方式 明敷                              | m    | 607 |       |    |    |
| 33  | HDMI线  | 1.名称: HDMI线<br>2.规格: 详设计<br>3.线缆对数: 详设计<br>4.敷设方式: 详设计                  | m    | 15  |       |    |    |
| 34  | 信息插座   | 1.名称: 信息插座<br>2.类别: 超五类<br>3.规格: 详设计<br>4.安装方式: 详设计<br>5.包含接线盒等等相关配件附件。 | 个    | 43  |       |    |    |
| 35  | 建筑漏水修补 | 建筑漏水修补专业工程暂估价为1项*元/项,发生时现场签证,按实计算。                                      | 项    | 1   |       |    |    |
| 36  | 中央空调改造 | 中央空调改造专业工程暂估价为1项*元/项,发生时现场签证,按实计算。                                      | 项    | 1   |       |    |    |
| 37  | 消防工程改造 | 消防工程改造专业工程暂估价为1项*元/项,发生时现场签证,按实计算。                                      | 项    | 1   |       |    |    |
| 合 计   |        |   |      |     |       |    |    |
| <p><b>注：1.安全文明施工：（1）环境保护费费率1.54%；（2）文明施工费费率3.08%；（3）安全施工费费率4.84%；（4）临时设施费费率7.86%。</b></p> <p><b>2.该清单报价采取综合单价报价方式，已包含完成项目要求所需的全部费用。</b></p> |        |   |      |     |       |    |    |